

Comune di CEFALU'

Provincia

Palermo

ANALISI PREZZI

OGGETTO

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE AREE
PEDONALI DI PIAZZA DUOMO. CUP I86G21002740004.

COMMITTENTE

COMUNE DI CEFALU'

IL PROGETTISTA
(*Geom. N. Lazzara*)

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE AREE PEDONALI DI PIAZZA DUOMO

ALLEGATO ANALISI PREZZI ED APPLICAZIONE NUOVI PREZZI

AP 01

Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre per la pavimentazione in materiale lapideo del tipo "gris di Marocco" o "Rabat" la cui tipologia richiama la pietra "Lumachella", avente spessore almeno di cm 3, conforme alle norme UNI EN 1343/2003, a forma quadra o rettangolare come da progetto approvato, lavorate a puntillo grosso nella faccia a vista e con spigolo smussato, in opera con idoneo collante ed il tutto eseguito a regola d'arte secondo le disposizioni della D.L. e comunque su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte;

| | | | | | | |
|--|----------|---|----|---------|----|--------|
| - Operaio comune | ore 0,50 | x | €. | 22,93 = | €. | 11,47 |
| - Operaio qualificato | ore 0,50 | x | €. | 25,56 = | €. | 12,78 |
| - Materiale: | | | | | | |
| Lastre di pavimentazione spessore cm 3 | | | | | €. | 75,32 |
| - Materiali a stima Collante, etc. | | | | | €. | 2,00 |
| Somma parziale | | | | | €. | 101,57 |
| Spese sicurezza 3% | | | | | €. | 3,05 |
| Spese Generali 15% | | | | | €. | 15,23 |
| Utile impresa 10% | | | | | €. | 10,16 |

Prezzo di applicazione al metro quadro €. 130,00